Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:
Администрация ГО
«город Махачкала»
Государственный контракт:
№1 от10.12. 2016 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Том 1
Положение о территориальном планировании

Ш. 001-2016 - ГП – УЧ, Т.1

г.Москва, 2016 г.

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:
Администрация ГО
«город Махачкала»
Государственный контракт:
№1 от 10.12. 2016 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Том 1
Положение о территориальном планировании

Ш. 001-2016 - ГП – УЧ, Т.1, КН.1

Генеральный директор М. Ю. Грудинин

Директор по архитектуре,
градостроительству
и проектным работам И. М. Шнайдер

Руководитель проекта В. М. Елистратов

Главный архитектор проекта Е.П.Хазыкова

Состав материалов проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «город Махачкала»»

№ тома/ карты	Обозначение	Наименование	Примечание	Инв-ый номер	Количество экземпляров
		Положение о территориальном планировании:			
		Текстовые материалы:			
Т1,УЧ	001-16 – Том1, ГП-УЧ	Положение о территориальном планировании		М 14-56	2
	001-16 – Том1, ГП-УЧ	Положение о территориальном планировании (раздел водоснабжение)	Раздел, содержащий информацию ограниченного пользования (отправляется отдельно специальной почтой на CD-диске)		
		Графические материалы:			
К1	001-16 - ГП-УЧ, К1	Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области социальной инфраструктуры	М 1:20000	М 14-142	2
К2	001-16 -ГП-ОМ, К2	Карта 2 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области транспортной инфраструктуры;	М 1:20000	М 14-147	2
К3	001-16 -ГП-ОМ, К3	Карта 3 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области электроснабжения населения и связи	М 1:20000	СП - 6000	2
К4	001-16 -ГП-ОМ, К4	Карта 4 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоснабжения населения;	Раздел, содержащий информацию ограниченного пользования (отправляется отдельно специальной почтой на CD-диске)		
К5	001-16 -ГП-ОМ, К5	Карта 5 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области тепло- и газоснабжения населения;	М 1:20000	СП - 6001	2
К6	001-16 -ГП-ОМ, К6	Карта 6 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоотведения;	М 1:20000	М 14-148	2
К7	001-16 - ГП-УЧ, К7	Карта 7 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа	М 1:20000	М 14-143	2
К8	001-16 - ГП-УЧ,	Карта 8 Карта функциональных зон	М 1:20000	М 14-	2

	К8	городского округа		144	
		Материалы по обоснованию:			
		Текстовые материалы:			
Т2,ОМ, КН -1,2	001-16 -Том 2-ГП-ОМ, Кн1,Кн2	Материалы по обоснованию		М 14-57	2
	001-16 -Том 2-ГП-ОМ, Кн1,Кн2	Материалы по обоснованию (раздел водоснабжение)	Раздел, содержащий информацию ограниченного пользования (отправляется отдельно специальной почтой на CD-диске)		
Т3, ИТМ ЧС	001-16 – Том 3- ГП-МО, ИТМ ЧС	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности		М 14-58	2
		Графические материалы:			
К9	001-16 -ГП-ОМ, К9	Карта 9. Карта использования территории в период подготовки проекта	М 1:20000	М 14-145	2
К10	001-16 -ГП-ОМ, К10	Карта 10. Карта зон с особыми условиями использования территорий;	М 1:20000	М 14-146	2
К11	001-16 -ГП-ОМ, К11	Карта 11. Карта территории объектов культурного наследия	М 1:20000	М 14-149	2
К12	001-16 -ГП-ОМ, К12	Карта12. Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов;	М 1:20000	М 14-150	2
К13	001-16 -ГП-ОМ, К13	Карта13.Карта развития территорий	М 1:20000	М 14-151	2
К14	001-16 -ГП-ОМ, ИТМ ЧС, К14	Карта14. Карта территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;	М 1:20000	М 14-152	2
		Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях)			
DVD 1	001-16 - ГП-УЧ, ОМ, ИТМ ЧС - DVD 1	- графические материалы в формате JPG, карты:1-3,5-14, М 1:20000 - текстовые материалы (в формате PDF Т1, Т 2, кн 1,2, Т 3); MAP Info (в системе координат-МСК 8)	DVD – диск	СПд-304	1
CD-1	001-16 - ГП-УЧ, ОМ, ИТМ ЧС - CD1	- графические материалы в формате JPG, карта 4, М 1:20000 - текстовые материалы (в формате PDF Т1, Т 2 раздел водоснабжение); MAP Info (в системе координат-МСК 8 (раздел водоснабжение)	CD-диск, содержащий информацию ограниченного пользования **(отправляется отдельно специальной почтой)**		1

Состав авторского коллектива

Работа выполнена специалистами ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» в следующем составе:

№ п/н	Ф. И. О.	Специалисты
1.	Елистратов В.М	Руководитель проекта
2.	Шнайдер И.М.	Научный руководитель проекта
3.	Гитинов М.А.	Главный консультант
4.	Хазыкова Е.П.	Главный архитектор проекта
5.	Крылов П.М.	Инженер по транспорту
6.	Верховская М.А.	Архитектор (историко-культурное наследие)
7.	Рязанова Н.В.	Инженер по ВиК
8.	Дронова А.А.	Инженер по теплоснабжению, электроснабжению, связи
9.	Ивашкина Е.И.	Инженер по инженерной подготовке территории
10.	Фадеев О.Н.	Инженер по экологии
11.	Шелестов С.И.	Инженер по ГО и ЧС
12.	Шкадова Т.И.	Инженер по организации производства
13.	Грачев А.В.	Главный инженер по ГИС
14.	Волков Г.В	Главный инженер по ГИС

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 7

ВВЕДЕНИЕ 8

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 12

1.1 Объекты социального обслуживания населения местного значения 12

1.1.1. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения 12

1.1.2. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения в области образования 18

1.1.3. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения в области культуры 23

1.1.4. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта 27

1.2. Объекты транспортной инфраструктуры 32

1.3. Объекты инженерной инфраструктуры 35

1.3.1. Электроснабжение 35

1.3.2. Теплоснабжение 39

1.3.3. Средства связи 45

1.3.4. Водоотведение 46

1.3.5. Инженерная защита территории от опасных природных процессов 53

1.3.6. Обращение с отходами производства и потребления 55

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 58

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 64

ВВЕДЕНИЕ

Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «город Махачкала» выполнен ОАО Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 10.12.2016 г., и техническим заданием на проектирование (Приложение 1 к муниципальному контракту).

Основанием разработки проекта являлось Распоряжения Администрации городского округа с внутригородским делением «Город Махачкала» от «01» ноября 2016 г. №915-р «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Республики Дагестан

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «город Махачкала» осуществлялось в соответствии с п.3.1 Технического задания на разработку проекта:

1) В отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

- 05:50:00063:3 (предусматривается включение данного участка в границы муниципального образования «город Махачкала» на основании Распоряжения Правительства Республики Дагестан от 17.08 2015 г.№ 329-р). В составе проекта необходимо дать предложения по переводу земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, предложения по изменению границ городского округа с учетом включения данного земельного участка;

2) 05:40:000031:0158, 05:40:000082:364, 05:40:000037:8408, 05:40:000044:0303, 05:40:000044:0037, 05:40:000060:9815, 05:40:000060:9814, 05:40:000060:624, 05:40:000061:0023, 05:50:000063:3, Без к/н (Ипподром), 05:40:000055:26, 05:40:000051:2113, 05:40:000051:2146, 05:40:000051:2212, 05:40:000051:2115, 05:40:000063:2837, 05:40:000056:4410, 05:40:000056:4409, 05:40:000016:419, 05:40:000016:418, 05:40:000016:1176, 05:40:000035:3492, 05:40:000054:5017, 05:40:000054:5016, 05:40:000054:5015, 05:40:000054:5014, 05:40:000054:5013, 05:40:000054:5012, 05:40:000034:3112, 05:40:000047:1424, 05:40:000047:421, 05:40:000047:201, 05:40:000044:1792, 05:40:000044:436, 05:40:000050:4122, 05:40:000050:4123, 05:40:000050:4154, 05:40:000055:2142, 05:40:000055:478, 05:40:000079:0012, 05:40:000060:680, 05:40:000060:681, 05:40:000060:682, 05:40:000060:683, 05:40:000060:667, 05:40:000060:668, 05:40:000060:696, 05:40:000060:697, 05:40:000060:698, 05:40:000060:0509, 05:40:000060:0510, 05:40:000057:1282, 05:40:000057:761, 05:40:000057:760, 05:40:000057:759, 05:40:000061:6752, 05:40:000061:6751, 05:40:000061:6753, 05:40:000079:0162, 05:40:000079:0156, 05:40:000052:0028, 05:40:000021:71, 05:40:000082:974

В соответствии с требованиями технического задания составе проекта необходимо было рассмотреть изменение функционального зонирования в границах вышеуказанных земельных участков в соответствии их с фактическим использованием;

3) Разработка проекта осуществлялась с учетом замечаний, направленных Министерством экономического развития Российской Федерации в адрес администрации муниципального образования «город Махачкала» от 19.09.2016 №В27и -1092:

- Министерства транспорта России (от 05.05.2016 №НА-22/5437);
- Министерства энергетики России (от 20.04.2016 №08-360);
- Министерства природных ресурсов и экологии России (от 05.05.2016 №04-09-31/9324);
- Рослесхоза (от 08.04.2016 № АВ -03-31/4231);
- МЧС России (от 4.04.2016 №7-3-1034);
- Министерства обороны России (от 28.04.2016 №153/9/6748

В составе выполняемой работы материалы генерального плана приводились в соответствие с требованиями действующего законодательства:

В основу проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «город Махачкала» легли основные положения действующего генерального плана муниципального образования «город Махачкала», утвержденного решением собрания Депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 26.05.2016 г. №9-4 (основные показатели: численность населения, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами соцкульбыта, инженерной и транспортной инфраструктурой и т.д). Кроме того, были изучены и учтены особенности градостроительного развития городского округа с момента утверждения генерального плана (изменения, произошедшие в планировочной структуре города), действующие утвержденные документы территориального планирования на рассматриваемую территорию (в том числе внесенные в них изменения), программы социально-экономического развития федерального, регионального и местного уровней и другие нормативно - правовые документы, действующие на момент разработки проекта:

- Схемы территориального планирования РФ в областях: федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, трубопроводного транспорта, автомобильных дорог федерального значения), энергетики, высшего профессионального образования, обороны страны и безопасности, здравоохранения, а также внесенные в них изменения;
- Схема территориального планирования Республики Дагестан, утвержденной Постановлением Республики Дагестан от 05.05.2011 г. №137;
- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Дагестан, утвержденные Постановлением Республики Дагестан от 22.01.2010 г. №14

3. Федеральные, республиканские, районные и целевые программы:

- Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г.;
- Стратегия социально-экономического развития территориальной зоны «Махачкала» до 2025 года;

4. В работе над проектом использовались нормативные и законодательные акты:

- Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Градостроительный кодекс РФ»;
- Федеральный закон от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) «Водный кодекс РФ»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (в ред. от 15.07.2016) «Земельный кодекс РФ»;
- Федеральный закон от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Лесной кодекс РФ»;
- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в ред. от 09.03.2016) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изм).
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изм);
- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, М. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);
- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. N 244;
- «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», утвержденные приказом Приказом Минрегиона России от 30 января 2012 № 19.
- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
- Прочие нормативно-правовые документы, регулирующие градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципального образования - городского поселения «Город Махачкала»;

Проект включает в себя положение о территориальном планировании и материалы по обоснованию генерального плана.

В проекте «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «город Махачкала» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории городского округа; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), рассматривается стратегия социально-экономического развития; даются предложения по развитию транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, объектов транспорта, объектов водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и др.).

Проектом предлагается проведение ряд мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышения его жизненного уровня.

Проектные решения предусмотрены на расчетный срок 2035 г., с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет (до 2025г.).

Графическая часть работы выполнена в электронном виде, с послойным нанесением основной градостроительной информации с использованием программного обеспечения MapInfo.

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Объекты социального обслуживания населения местного значения

1.1.1. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/ строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	1 очередь строительства (2020 г.)				
				г. Махачкала	
1	больница	строительство		Кировский	Кировский
2	больница	строительство	737 коек	Ленинский	Ленинский
3	больница	строительство		Советский	Советский
4	больница	строительство	56 коек	Альбурикент	Альбурикент
5	больница	строительство	133 коек	Ленинкент пгт	Ленинкент пгт
6	больница	строительство	57 коек	Новый Кяхулай	Новый Кяхулай
7	больница	строительство	144 коек	Семендер пгт	Семендер пгт
8	больница	строительство	59 коек	Тарки пгт	Тарки пгт
9	больница	строительство		Кяхулай	Кяхулай
10	больница	строительство	42 коек	Сулак пгт	Сулак пгт
11	больница	строительство	121 коек	Шамхал пгт	Шамхал пгт
12	больница	строительство	22 коек	Богатыревка с.	Богатыревка с.
13	больница	строительство	57 коек	Новый Хушет с.	Новый Хушет с.

14	больница	строительство		Талги нп	Талги нп
15	больница	строительство	114 коек	Красноармейск с.	Красноармейск с.
16	больница	строительство	66 коек	Шамхал-Термен с.	Шамхал-Термен с.
17	больница	реконструкция		Остров-Чечень	Остров-Чечень
	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/ строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	Расчетный срок (2035 г.)				
				г. Махачкала	
18	больница	строительство	0 коек	Кировский	
19	больница	строительство	1106 коек	Ленинский	
20	больница	строительство		Советский	
21	больница	строительство	86 коек	Альбурикент	
22	больница	строительство	200 коек	Ленинкент пгт	
23	больница	строительство	87 коек	Новый Кяхулай	
24	больница	строительство	217 коек	Семендер пгт	
25	больница	строительство	90 коек	Тарки пгт	
26	больница	строительство		Кяхулай	
27	больница	строительство	65 коек	Сулак пгт	
28	больница	строительство	183 коек	Шамхал пгт	
29	больница	строительство	33 коек	Богатыревка с.	
30	больница	строительство	85 коек	Новый Хушет с.	
31	больница	строительство		Талги нп	
32	больница	строительство	171 коек	Красноармейск с.	
33	больница	строительство	100 коек	Шамхал-Термен с.	
34	больница	строительство	1 коек	Остров-Чечень	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/ строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	1 очередь строительства (2020 г.) пос/смену				
				г. Махачкала	
35	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	790 пос./смену	Кировский	
36	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	2653 пос./смену	Ленинский	
37	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство		Советский	
38	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	107 пос/смену	Альбурикент	
39	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	254 пос/смену	Ленинкент пгт	
40	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	107 пос/смену	Новый Кяхулай	
41	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	279 пос/смену	Семендер пгт	
42	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	105 пос/смену	Тарки пгт	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/ строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
43	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	66 пос/смену	Кяхулай	
44	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	86 пос/смену	Сулак пгт	
45	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	140 пос/смену	Шамхал пгт	
46	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	44 пос/смену	Богатыревка с.	
47	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	82 пос/смену	Новый Хушет с.	
48	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	20 пос/смену	Талги нп	
49	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	221 пос/смену	Красноармейск с.	
50	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	115 пос/смену	Шамхал-Термен с.	
51	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство		Остров-Чечень	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/ строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	Расчетный срок (2035 г.)				
				г. Махачкала	
52	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	1186 пос/смену	Кировский	
53	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	3980 пос/смену	Ленинский	
54	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство		Советский	
55	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	162 пос/смену	Альбурикент	
56	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	382 пос/смену	Ленинкент пгт	
57	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	161 пос/смену	Новый Кяхулай	
58	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	419 пос/смену	Семендер пгт	
59	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	158 пос/смену	Тарки пгт	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/ строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
60	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	99 пос/смену	Кяхулай	
61	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	130 пос/смену	Сулак пгт	
62	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	211 пос/смену	Шамхал пгт	
63	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	66 пос/смену	Богатыревка с.	
64	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	125,3 пос/смену	Новый Хушет с.	
65	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	31 пос/смену	Талги нп	
66	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	332 пос/смену	Красноармейск с.	
67	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство	173 пос/смену	Шамхал-Термен с.	
68	амбулаторно-поликлиническое учреждение	строительство		Остров-Чечень	

1.1.2. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения в области образования

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	1 очередь строительства (2020 г.)				
				г. Махачкала	
1	ДОУ	строительство	10 объектов на 2500 мест	Кировский	
2	ДОУ	строительство	20 объектов на 5000 мест	Ленинский	
3	ДОУ	строительство	15 объектов на 3600 мест	Советский	
4	ДОУ	строительство	2 объекта на 480 мест	Альбурикент	
5	ДОУ	строительство	5 объектов на 1200 мест	Ленинкент пгт	
6	ДОУ	строительство	3 объектов на 560 мест	Новый Кяхулай	
7	ДОУ	строительство	3 объекта на 560 мест	Семендер пгт	
8	ДОУ	строительство	2 объектов на 560 мест	Тарки пгт	
9	ДОУ	строительство	1 объект на 280 мест	Кяхулай	
10	ДОУ	строительство	1 объект на 280 мест	Сулак пгт	
11	ДОУ	строительство	3 объектов на 560 мест	Шамхал пгт	
12	ДОУ	строительство		Богатыревка с.	
13	ДОУ	строительство	1 объект на 280 мест	Новый Хушет с.	
14	ДОУ	строительство	1 объект на 170 мест	Талги нп	
15	ДОУ	строительство	3 объекта на 560 мест	Красноармейск с.	
16	ДОУ	строительство	2 объектов на 560 мест	Шамхал-Термен с.	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	Расчетный срок (2035 г.)				
				г.Махачкала	
17	ДОУ	строительство	22 объекта на 5600 мест	Кировский	
18	ДОУ	строительство	54 объекта на 13200 мест	Ленинский	
19	ДОУ	строительство	1 объектов на 4320 мест	Советский	
20	ДОУ	строительство	2 объект на 440 мест	Альбурикент	
21	ДОУ	строительство	4 объекта на 820 мест	Ленинкент пгт	
22	ДОУ	строительство	2 объекта на 375 мест	Новый Кяхулай	
23	ДОУ	строительство	6 объект на 1700 мест	Семендер пгт	
24	ДОУ	строительство	2 объекта на 375 мест	Тарки пгт	
25	ДОУ	строительство	1 объект на 280 мест	Кяхулай	
26	ДОУ	строительство	2 объекта на 375 мест	Сулак пгт	
27	ДОУ	строительство	5 объект на 1500 мест	Шамхал пгт	
28	ДОУ	строительство	1 объект на 280 мест	Богатыревка с.	
29	ДОУ	строительство	2 объекта на 400 мест	Новый Хушет с.	
30	ДОУ	строительство	2 объекта на 560 мест	Талги нп	
31	ДОУ	строительство	4 объекта на 1300 мест	Красноармейск с.	
32	ДОУ	строительство	2 объекта на 520 мест	Шамхал-Термен с.	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
33	ДОУ	строительство		Остров-Чечень	
	1 очередь строительства (2020 г.)				
				г. Махачкала	
34	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1800 мест	Кировский	
35	общеобразовательная школа	строительство	6 объектов на 10800 мест	Ленинский	
36	общеобразовательная школа	строительство		Советский	
37	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1300 мест	Альбурикент	
38	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1300 мест	Ленинкент пгт	
39	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1100 мест	Новый Кяхулай	
40	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1500 мест	Семендер пгт	
41	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1500 мест	Тарки пгт	
42	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 680 мест	Кяхулай	
43	общеобразовательная школа	строительство		Сулак пгт	
44	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1100 мест	Шамхал пгт	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
45	общеобразовательная школа	реконструкция		Богатыревка с.	
46	общеобразовательная школа	строительство		Новый Хушет с.	
47	общеобразовательная школа	реконструкция		Талги нп	
48	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1100 мест	Красноармейск с.	
49	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 800 мест	Шамхал-Термен с.	
50	общеобразовательная школа	строительство		Остров-Чечень	
	Расчетный срок (2035 г.)				
				г. Махачкала	
51	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1550 мест	Кировский	
52	общеобразовательная школа	строительство	10 объектов на 18000 мест	Ленинский	
53	общеобразовательная школа	строительство		Советский	
54	общеобразовательная школа	строительство		Альбурикент	
55	общеобразовательная школа	строительство		Ленинкент пгт	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
56	общеобразовательная школа	строительство		Новый Кяхулай	
57	общеобразовательная школа	строительство	2 объект на 2800 мест	Семендер пгт	
58	общеобразовательная школа	строительство		Тарки пгт	
59	общеобразовательная школа	строительство		Кяхулай	
60	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 800 мест	Сулак пгт	
61	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1200 мест	Шамхал пгт	
62	общеобразовательная школа	реконструкция	пристройка на 340 мест	Богатыревка с.	
63	общеобразовательная школа	строительство		Новый Хушет с.	
64	общеобразовательная школа	строительство		Талги нп	
65	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 1600 мест	Красноармейск с.	
66	общеобразовательная школа	строительство	1 объект на 400 мест	Шамхал-Термен с.	
67	общеобразовательная школа	строительство		Остров-Чечень	

1.1.3. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения в области культуры

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	1 очередь строительства (2020 г.)				
				г.Махачкала	
1	досуговые учреждения	строительство	3114 кв.м	Кировский	
2	досуговые учреждения	строительство	6150 кв.м	Ленинский	
3	досуговые учреждения	строительство	1727 кв.м	Советский	
4	досуговые учреждения	строительство	300 кв.м	Альбурикент	
5	досуговые учреждения	строительство	600 кв.м	Ленинкент пгт	
6	досуговые учреждения	строительство	260 кв.м	Новый Кяхулай	
7	досуговые учреждения	строительство	650 кв.м	Семендер пгт	
8	досуговые учреждения	строительство		Тарки пгт	
9	досуговые учреждения	строительство		Кяхулай	
10	досуговые учреждения	строительство	220 кв.м	Сулак пгт	
11	досуговые учреждения	строительство		Шамхал пгт	
12	досуговые учреждения	строительство	250 кв.м	Богатыревка с.	
13	досуговые учреждения	строительство		Новый Хушет с.	
14	досуговые учреждения	строительство	120 кв.м	Талги нп	
15	досуговые учреждения	строительство	670 кв.м	Красноармейск с.	
16	досуговые учреждения	строительство		Шамхал-Термен с.	
17	досуговые учреждения	реконструкция	10 кв.м	Остров-Чечень	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	Расчетный срок (2035 г.)				
				г.Махачкала	
18	досуговые учреждения	строительство	4670 кв.м	Кировский	
19	досуговые учреждения	строительство	8900 кв.м	Ленинский	
20	досуговые учреждения	строительство	2590 кв.м	Советский	
21	досуговые учреждения	строительство	340 кв.м	Альбурикент	
22	досуговые учреждения	строительство	900 кв.м	Ленинкент пгт	
23	досуговые учреждения	строительство	390 кв.м	Новый Кяхулай	
24	досуговые учреждения	строительство	976 кв.м	Семендер пгт	
25	досуговые учреждения	строительство		Тарки пгт	
26	досуговые учреждения	строительство		Кяхулай	
27	досуговые учреждения	строительство	330 кв.м	Сулак пгт	
28	досуговые учреждения	строительство	222 кв.м	Шамхал пгт	
29	досуговые учреждения	строительство		Богатыревка с.	
30	досуговые учреждения	строительство		Новый Хушет с.	
31	досуговые учреждения	строительство		Талги нп	
32	досуговые учреждения	строительство	615 кв.м	Красноармейск с.	
33	досуговые учреждения	строительство		Шамхал-Термен с.	
34	досуговые учреждения	строительство		Остров-Чечень	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	1 очередь строительства (2020 г.)				
				г.Махачкала	
35	библиотека	строительство		Кировский	
36	библиотека	строительство		Ленинский	
37	библиотека	строительство		Советский	
38	библиотека	строительство	23 тыс.томов	Альбурикент	
39	библиотека	строительство	54 тыс.томов	Ленинкент пгт	
40	библиотека	строительство	23,4 тыс.томов	Новый Кяхулай	
41	библиотека	строительство	58,5 тыс.томов	Семендер пгт	
42	библиотека	строительство	22 тыс.томов	Тарки пгт	
43	библиотека	строительство	13,5 тыс.томов	Кяхулай	
44	библиотека	строительство	19,8 тыс.томов	Сулак пгт	
45	библиотека	строительство	43 тыс.томов	Шамхал пгт	
46	библиотека	строительство	9 тыс.томов	Богатыревка с.	
47	библиотека	строительство	19,1 тыс.томов	Новый Хушет с.	
48	библиотека	строительство	4,1 тыс.томов	Талги нп	
49	библиотека	строительство	46,2 тыс.томов	Красноармейск с.	
50	библиотека	строительство	27 тыс.томов	Шамхал-Термен с.	
51	библиотека	строительство	0,3 тыс.томов	Остров-Чечень	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	Расчетный срок (2035 г.)				
				г.Махачкала	
52	библиотека	строительство		Кировский	
53	библиотека	строительство		Ленинский	
54	библиотека	строительство		Советский	
55	библиотека	строительство	34,6 тыс.томов	Альбурикент	
56	библиотека	строительство	81 тыс.томов	Ленинкент пгт	
57	библиотека	строительство	35,1 тыс.томов	Новый Кяхулай	
58	библиотека	строительство	87,8 тыс.томов	Семендер пгт	
59	библиотека	строительство	33,1 тыс.томов	Тарки пгт	
60	библиотека	строительство	20,4 тыс.томов	Кяхулай	
61	библиотека	строительство	29,7 тыс.томов	Сулак пгт	
62	библиотека	строительство	64,5 тыс.томов	Шамхал пгт	
63	библиотека	строительство	13,5 тыс.томов	Богатыревка с.	
64	библиотека	строительство	28,8 тыс.томов	Новый Хушет с.	
65	библиотека	строительство	6,3 тыс.томов	Талги нп	
66	библиотека	строительство	69,4 тыс.томов	Красноармейск с.	
67	библиотека	строительство	40,5 тыс.томов	Шамхал-Термен с.	
68	библиотека	строительство	0,4 тыс.томов	Остров-Чечень	

1.1.4. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	1 очередь строительства (2020 г.)				
			150,1 тыс.кв.м	**г.Махачкала**	
1	плоскостные спортивные сооружения	строительство		Кировский	
2	плоскостные спортивные сооружения	строительство		Ленинский	
3	плоскостные спортивные сооружения	строительство		Советский	
4	плоскостные спортивные сооружения	строительство	3,5 тыс.кв.м	Альбурикент	
5	плоскостные спортивные сооружения	строительство	8,4 тыс.кв.м	Ленинкент пгт	
6	плоскостные спортивные сооружения	строительство	3,6 тыс.кв.м	Новый Кяхулай	
7	плоскостные спортивные сооружения	строительство	9,1 тыс.кв.м	Семендер пгт	
8	плоскостные спортивные сооружения	строительство	3,7 тыс.кв.м	Тарки пгт	
9	плоскостные спортивные сооружения	строительство	2,1 тыс.кв.м	Кяхулай	
10	плоскостные спортивные сооружения	строительство	3 тыс.кв.м	Сулак пгт	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
11	плоскостные спортивные сооружения	строительство	7,6 тыс.кв.м	Шамхал пгт	
12	плоскостные спортивные сооружения	строительство	1,4 тыс.кв.м	Богатыревка с.	
13	плоскостные спортивные сооружения	строительство	3,6 тыс.кв.м	Новый Хушет с.	
14	плоскостные спортивные сооружения	строительство	0,6 тыс.кв.м	Талги нп	
15	плоскостные спортивные сооружения	строительство	7,1 тыс.кв.м	Красноармейск с.	
16	плоскостные спортивные сооружения	строительство	4,2 тыс.кв.м	Шамхал-Термен с.	
17	плоскостные спортивные сооружения	реконструкция	0,1 тыс.кв.м	Остров-Чечень	
	Расчетный срок (2035 г.)				
				г.Махачкала	
18	плоскостные спортивные сооружения	строительство	225,2 тыс.кв.м	Кировский	
19	плоскостные спортивные сооружения	строительство		Ленинский	
20	плоскостные спортивные сооружения	строительство		Советский	
21	плоскостные спортивные сооружения	строительство		Альбурикент	
22	плоскостные спортивные сооружения	строительство	5,4 тыс.кв.м	Ленинкент пгт	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
23	плоскостные спортивные сооружения	строительство	12,6 тыс.кв.м	Новый Кяхулай	
24	плоскостные спортивные сооружения	строительство	5,5 тыс.кв.м	Семендер пгт	
25	плоскостные спортивные сооружения	строительство	13,6 тыс.кв.м	Тарки пгт	
26	плоскостные спортивные сооружения	строительство	5,7 тыс.кв.м	Кяхулай	
27	плоскостные спортивные сооружения	строительство	3,1 тыс.кв.м	Сулак пгт	
28	плоскостные спортивные сооружения	строительство	4,7 тыс.кв.м	Шамхал пгт	
29	плоскостные спортивные сооружения	строительство	11,6 тыс.кв.м	Богатыревка с.	
30	плоскостные спортивные сооружения	строительство	2,1 тыс.кв.м	Новый Хушет с.	
31	плоскостные спортивные сооружения	строительство	5,4 тыс.кв.м	Талги нп	
32	плоскостные спортивные сооружения	строительство	1 тыс.кв.м	Красноармейск с.	
33	плоскостные спортивные сооружения	строительство	10,8 тыс.кв.м	Шамхал-Термен с.	
34	плоскостные спортивные сооружения	строительство	6,3 тыс.кв.м	Остров-Чечень	
	1 очередь строительства (2020 г.)				

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
				г.Махачкала	
35	бассейны	строительство	1113 кв.м зеркала воды	Кировский	
36	бассейны	строительство	2412 кв.м зеркала воды	Ленинский	
37	бассейны	строительство	1251 кв.м зеркала воды	Советский	
38	бассейны	строительство	102 кв.м зеркала воды	Альбурикент	
39	бассейны	строительство	240 кв.м зеркала воды	Ленинкент пгт	
40	бассейны	строительство	104 кв.м зеркала воды	Новый Кяхулай	
41	бассейны	строительство	260 кв.м зеркала воды	Семендер пгт	
42	бассейны	строительство	108 кв.м зеркала воды	Тарки пгт	
43	бассейны	строительство	60 кв.м зеркала воды	Кяхулай	
44	бассейны	строительство	88 кв.м зеркала воды	Сулак пгт	
45	бассейны	строительство	187 кв.м зеркала воды	Шамхал пгт	
46	бассейны	строительство	100 кв.м зеркала воды	Богатыревка с.	
47	бассейны	строительство	103 кв.м зеркала воды	Новый Хушет с.	
48	бассейны	строительство	50 кв.м зеркала воды	Талги нп	
49	бассейны	строительство	205 кв.м зеркала воды	Красноармейск с.	
50	бассейны	строительство	120 кв.м зеркала воды	Шамхал-Термен с.	
51	бассейны	строительство	кв.м зеркала воды	Остров-Чечень	
	Расчетный срок (2035 г.)				
				г.Махачкала	
52	бассейны	строительство	1670 кв.м зеркала воды	Кировский	
53	бассейны	строительство	3618 кв.м зеркала воды	Ленинский	

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
54	бассейны	строительство	1878 кв.м зеркала воды	Советский	
55	бассейны	строительство	154 кв.м зеркала воды	Альбурикент	
56	бассейны	строительство	360 кв.м зеркала воды	Ленинкент пгт	
57	бассейны	строительство	156 кв.м зеркала воды	Новый Кяхулай	
58	бассейны	строительство	390 кв.м зеркала воды	Семендер пгт	
59	бассейны	строительство	162 кв.м зеркала воды	Тарки пгт	
60	бассейны	строительство	90 кв.м зеркала воды	Кяхулай	
61	бассейны	строительство	132 кв.м зеркала воды	Сулак пгт	
62	бассейны	строительство	281 кв.м зеркала воды	Шамхал пгт	
63	бассейны	строительство	0 кв.м зеркала воды	Богатыревка с.	
64	бассейны	строительство	154 кв.м зеркала воды	Новый Хушет с.	
65	бассейны	строительство	кв.м зеркала воды	Талги нп	
66	бассейны	строительство	308 кв.м зеркала воды	Красноармейск с.	
67	бассейны	строительство	180 кв.м зеркала воды	Шамхал-Термен с.	
68	бассейны	строительство	кв.м зеркала воды	Остров-Чечень	

1.2. Объекты транспортной инфраструктуры

№ п/п	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Первая очередь					
1	Обособленные линии скоростного автобуса	Строительство	Протяженность 31200 м		
2	Станции скоростного автобуса (37 единиц)	Строительство	Вместимость станции - 2 автобуса		
3	Парк скоростных автобусов	Строительство	Вместимость 160 автобусов особо большой вместимости, СЗЗ – 100 метров		Зона транспортной инфраструктуры
4	Автобусный парк	Строительство	Вместимость 150 автобусов, СЗЗ – 100 метров		Зона транспортной инфраструктуры
5	Автобусный парк	Реконструкция	Вместимость 90 автобусов, СЗЗ – 100 м.. Переоборудование троллейбусного депо		Зона транспортной инфраструктуры
6	Велосипедные полосы и дорожки	Строительство	Протяженность 140000 м		
7	Перехватывающие велопарковки (37 единиц)	Строительство	Вместимость 100 велосипедов		
8	Велопешеходный мост	Строительство	Минимальная ширина - 6		

№ п/п	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
			метров		
9	Перехватывающие парковки (3 единицы)	Строительство	Вместимость 400 автомобилей, санитарный разрыв 50 м		Зона транспортной инфраструктуры
10	Автомобильные дороги общего пользования муниципального значения	Строительство	Суммарная протяженность 136 км		
11	Автомобильные дороги общего пользования муниципального значения	Реконструкция	Суммарная протяженность 160 км		
Расчетный срок					
12	Вертолетные площадки (7 ед.)	Строительство	Размер 25 на 30 м. Санитарный разрыв 300 метров, по курсу посадки – до 2 км.		
13	Автомобильные дороги общего пользования муниципального значения	Строительство	Суммарная протяженность 90 км		
14	Автомобильные дороги общего пользования муниципального значения	Реконструкция	Суммарная протяженность 320 км		
15	Обособленные линии скоростного автобуса	Строительство	Протяженность 21000 м		
16	Станции скоростного	Строительство	Вместимость станции - 2		

№ п/п	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	автобуса (24 единицы)		автобуса		
17	Велосипедные полосы и дорожки	Строительство	Протяженность 160000 м		
18	Перехватывающие велопарковки (24 единицы)	Строительство	Вместимость 100 велосипедов		
19	Перехватывающие парковки (2 единицы)	Строительство	Вместимость 400 автомобилей, санитарный разрыв 50 м		Зона транспортной инфраструктуры
20	Железные дороги общего пользования	Строительство	Двухпутный электрифицированный участок, санитарный разрыв 100 м		
21	Железные дороги общего пользования	Реконструкция	Двухпутный электрифицированный участок, санитарный разрыв100 м.		
22	Остановочные пункты, железнодорожные платформы (12 ед.)	Строительство	Размер 5 на 120 метров		Зона транспортной инфраструктуры

1.3. Объекты инженерной инфраструктуры

1.3.1. Электроснабжение

1.3.1.1. Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	Электроснабжение 1 очередь				
1.	линия электропередачи ВЛ 110 кВ Артем-Компас	замена провода АС-150 на провод АС-185	110 кВ протяженность 4 км	Советский район	инженерная
2.	линия электропередачи ВЛ 110 кВ Компас-ГПП	замена провода АС-150 на провод АС-185	110 кВ протяженность 5,6 км	Советский район	инженерная
3.	линия электропередачи ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ-Восточная	замена провода М-70 на провод АС-150	110 кВ протяженность 3,43 км	Ленинский район	инженерная
4.	линия электропередачи ВЛ 35 кВ Шамхал-Сулак	замена провода АС-50 на провод АС-150 перевод на напряж. 110 кВ	110 кВ протяженность 20 км	Кировский район	инженерная
5.	линия электропередачи ВЛ 35 кВ № 22 Шамхал-Ленинкент	перевод на напряжение 110 кВ	110 кВ протяженность 11,5 км	Кировский район	инженерная
6.	линия электропередачи ВЛ 110 кВ Артем-Ленинкент-Тепличный комбинат-Махачкала 110 кВ	строительство	110 кВ протяженность 10 км	Советский район	инженерная
7.	линия электропередачи ВЛ 35 кВ Ленинкент-Тепличный комбинат	замена провода АС-95 на провод АС-185	110 кВ протяженность 9,2 км	Советский район	инженерная
8.	центр питания ПС 110/10 кВ Компас	замена трансформаторов	2х25 МВА	Советский район	инженерная

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
9.	центр питания ПС 110/35/10 кВ Шамхал	замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА	2х25 МВА	Кировский район	инженерная
10.	центр питания ПС 35/6 кВ Ленинкент	реконструкция с переводом на напряжение 110 кВ	110 кВ	Кировский район	инженерная
11.	центр питания ПС 35/10 кВ Тепличный комбинат	реконструкция с переводом на напряжение 110 кВ	110 кВ	Советский район	инженерная
12.	центр питания ПС 110/6 кВ Приморская	реконструкция Т-1 с заменой отделителей и короткозамыкателей	110/6 кВ выключатели ВЭБ-110	Ленинский район	инженерная
13.	центр питания ПС 110/6 кВ Приозерная	реконструкция с заменой трансформатора пониженной мощности 25 МВА	110/6 кВ 2х25 МВА	Ленинский район	инженерная
14.	центр питания ПС 110/10 кВ Восточная	реконструкция с установкой выключателей	110/6 кВ выключатели ВГТ (В-112)	Ленинский район	инженерная
15.	центр питания ПС 110/35/10 кВ ГПП	замена трансформатора 31,5 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА	2х40 МВА	Советский район	инженерная
16.	центр питания ПС 110/6 кВ НС-1	реконструкция с заменой отделителей и короткозамыкателей	110/6 кВ выключатели ВЭБ-110	Ленинский район	инженерная
17.	центр питания ПС 110 кВ	строительство	110/10 кВ 2х25 МВА	Ленинский район	инженерная
18.	линия электропередачи ВЛ 110 кВ	строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Махачкала-Юго-Восточная	110 кВ протяженность 2 км	Ленинский район	инженерная

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	Электроснабжение расчетный срок				
1.	линия электропередачи ВЛ 110 кВ Стекольная-Шамхал	строительство	110 кВ протяженность 11 км	Кировский район	инженерная
2.	центр питания ПС Сулак 35/10 кВ	перевод на напряжение 110 кВ	110/10 кВ	Кировский район	инженерная
3.	центр питания ПС 35/10 кВ КПФ	реконструкция с переводом на напряжение 110 кВ	110 кВ	Кировский район	инженерная
4.	центр питания ПС 110 кВ	строительство	110/10 кВ 2х25 МВА	пгт Шамхал	инженерная
5.	линия электропередачи ВЛ 110 кВ	строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Шамхал-Сулак	110 кВ протяженность 6 км	пгт Шамхал	инженерная
6.	центр питания ПС 110 кВ	строительство	110/10 кВ 2х10 МВА	Кировский район	инженерная
	линия электропередачи ВЛ 110 кВ	строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Шамхал-Сулак	110 кВ протяженность 1,4 км	Кировский район	инженерная

1.3.1.2. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
Электроснабжение 1 очередь					
1.	трансформаторная подстанция ТП	строительство	6-10 кВ 400-630 кВА	г.о. Махачкала	инженерная
2.	трансформаторная подстанция ТП	реконструкция	6-10 кВ 400-630 кВА	г.о. Махачкала	инженерная
3.	линия электропередачи ВЛ 6-10 кВ	строительство	6-10 кВ	г.о. Махачкала	инженерная
4.	линия электропередачи ВЛ 6-10 кВ	реконструкция	6-10 кВ	г.о. Махачкала	инженерная
Электроснабжение расчетный срок					
1.	трансформаторная подстанция ТП	строительство	6-10 кВ 400-630 кВА	г.о. Махачкала	инженерная
2.	трансформаторная подстанция ТП	реконструкция	6-10 кВ 400-630 кВА	г.о. Махачкала	инженерная
3.	линия электропередачи ВЛ 6-10 кВ	строительство	6-10 кВ	г.о. Махачкала	инженерная
4.	линия электропередачи ВЛ 6-10 кВ	реконструкция	6-10 кВ	г.о. Махачкала	инженерная

1.3.2. Теплоснабжение

1.3.2.1. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения в области теплоснабжения/газоснабжения/средств связи

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
Теплоснабжение 1 очередь					
1.	теплоэлектроцентраль ТЭЦ	реконструкция	256 Гкал/час	Ленинский район ул. Лаптиева	инженерная
2.	котельная «Дагэлектромаш»	реконструкция	127 Гкал/час		инженерная
3.	котельная БПК	реконструкция	40 Гкал/час		инженерная
4.	котельная «Пиковая»	реконструкция	20 Гкал/час		инженерная
5.	котельная	реконструкция	1 Гкал/час	с. Красноармейское	инженерная
6.	котельная 4-ЮЗМР	реконструкция	35,2 Гкал/час	ул. Атаева, 9	инженерная
7.	котельная 3-ЮЗМР	реконструкция	34,3 Гкал/час		инженерная
8.	котельная 5-ЮЗМР	реконструкция	20,4 Гкал/час	ул. Энгельса, 12	инженерная
9.	котельная «Сепараторов»	реконструкция	6,8 Гкал/час	ул. Айвазовского, 2а	инженерная
10.	котельная «Научный городок»	реконструкция	6,8 Гкал/час		инженерная
11.	котельная Финансового техникума	реконструкция	4,5 Гкал/час	ул. Акушинского, 90	инженерная
12.	котельная	реконструкция	6,8 Гкал/час	ул. Дзержинского, 8	инженерная
13.	котельная ФАН	реконструкция	6,8 Гкал/час	ул. Батырмурзаева, 1	инженерная
14.	котельная	реконструкция	2,8 Гкал/час	ул. Некрасова, 64	инженерная
15.	котельная ТУСМ-6	реконструкция	2 Гкал/час	ул. Хуршилова	инженерная
16.	котельная 1-ЮЗМР	реконструкция	47,9 Гкал/час	пр. имама Шамиля, 42а	инженерная
17.	котельная 2-ЮЗМР	реконструкция	20,4 Гкал/час	ул. Энгельса, 27	инженерная
18.	котельная	реконструкция	34 Гкал/час	ул. Мира, 13	инженерная
19.	котельная	реконструкция	27,4 Гкал/час	ул. М. Гаджиева, 73	инженерная

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
20.	котельная	реконструкция	5 Гкал/час	ул. М. Гаджиева, 198	инженерная
21.	котельная	реконструкция	12,7 Гкал/час	ул. Орджоникидзе, 155	инженерная
22.	котельная	реконструкция	4 Гкал/час	ул. Поповича, 31	инженерная
23.	котельная НГЧ-6	реконструкция	1,5 Гкал/час	ул. Комарова, 19а	инженерная
24.	котельная	реконструкция	21,85 Гкал/час	ул. А. Султана, 2б	инженерная
25.	котельная Тимирязева, 15а	реконструкция	30,6 Гкал/час	ул. Акаева, 15а	инженерная
26.	котельная	реконструкция	1,6 Гкал/час	ул. А. Султана, 100	инженерная
27.	котельная Дворец пионеров	реконструкция	15 Гкал/час	ул. Дзержинского, 23	инженерная
28.	котельная	реконструкция	1,7 Гкал/час	ул. Гамидова, 42	инженерная
29.	котельная	реконструкция	1,7 Гкал/час	ул. Акушинского, 28	инженерная
30.	котельная	реконструкция	2,5 Гкал/час	ул. Авиационная, 5	инженерная
31.	котельная	реконструкция	1,7 Гкал/час	ул. А. Султана, 12	инженерная
32.	котельная	реконструкция	1,7 Гкал/час	ул. Космодемьянской, 1	инженерная
33.	котельная д/с №3	реконструкция	0,17 Гкал/час	ул. М. Гаджиева, 210	инженерная
34.	котельная	реконструкция	0,26 Гкал/час	Портовое шоссе, 2	инженерная
35.	котельная роддом №2	реконструкция	4,2 Гкал/час	ул. Буганова	инженерная
36.	котельная школа № 49	реконструкция	0,6 Гкал/час	пгт Шамхал	инженерная
37.	котельная школа № 45	реконструкция	0,04 Гкал/час	пгт Шамхал	инженерная
38.	котельная	реконструкция	0,24 Гкал/час	ул. Дохадаева, 44	инженерная
39.	котельная	реконструкция	1,72 Гкал/час	ул. А. Султана, 1	инженерная
40.	котельная	реконструкция	1,72 Гкал/час	ул. Бейбулатова, 18	инженерная
41.	котельная	реконструкция	2,58 Гкал/час	ул. Акушинского, 88	инженерная
42.	котельная	реконструкция	1,72 Гкал/час	ул. Николаева, 12а	инженерная
43.	котельная	реконструкция	1,72 Гкал/час	пр. имама Шамиля, 99	инженерная
44.	котельная Кадетский корпус	реконструкция	0,26 Гкал/час	ул. И. Казака, 43	инженерная

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
45.	котельная	реконструкция	0,6 Гкал/час	пгт Н. Кяхулай ул. Мира, 99а	инженерная
46.	котельная	реконструкция	0,4 Гкал/час	ул. Дзержинского, 14	инженерная
47.	котельная	реконструкция	0,39 Гкал/час	ул. Заманова, 43	инженерная
48.	скважины ОАО «Геоэкопром»	реконструкция	-	г.о. Махачкала	инженерная
49.	тепловая сеть ОАО «Геоэкопром»	строительство	2Ду=100 мм протяженность 4 км	мкр Махачкала Сити, Лазурный Берег	инженерная
50.	котельная Республиканского перинатального центра	строительство	3 Гкал/час	ул. Акушинского, 7-я линия, 2а	инженерная
51.	встроенная котельная прокуратуры Кировского района	реконструкция	0,25 Гкал/час	ул.Л. Чайкиной, 28	инженерная
52.	тепловая сеть магистральная ООО «Дагестанэнерго»	строительство	2Ду=800 мм протяженность 9 км	Ленинский район мкр Махачкала Сити, Лазурный Берег	инженерная
53.	тепловая сеть внутриквартальная	строительство	протяженность 12 км	мкр Махачкала Сити, Лазурный Берег	инженерная
54.	тепловая сеть ОАО «Махачкалатеплосервис»	строительство	протяженность 1,7 км	ул. Акушинского, 96, Айвазовского 8, Айвазовского, 4, Перова, 7	инженерная
55.	тепловая сеть	строительство	протяженность 0,3 км	с. Шамхал-Термен	инженерная
56.	тепловая сеть	строительство	протяженность 0,3 км	пгт Сулак	инженерная
57.	тепловая сеть ООО «Дагестанэнерго»	реконструкция	Ду=100-500 мм общая протяженность 15,6 км	г.о. Махачкала	инженерная

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
58.	тепловая сеть ОАО «Махачкалатеплоэнерго»	реконструкция	Ду=50-300 мм общая протяженность 79,1 км	г.о. Махачкала	инженерная
59.	тепловая сеть ОАО «Махачкалатеплосервис»	реконструкция	протяженность 0,7 км	г.о. Махачкала	инженерная
60.	котельная	строительство	15 Гкал/час	пгт Ленинкент	инженерная
61.	тепловая сеть внутриквартальная	строительство	протяженность 4,5 км	пгт Ленинкент	инженерная
62.	котельная	строительство	15 Гкал/час	пгт Шамхал	инженерная
63.	тепловая сеть внутриквартальная	строительство	протяженность 2,4 км	пгт Шамхал	инженерная
64.	котельная	строительство	20 Гкал/час	Кировский район	инженерная
65.	тепловая сеть внутриквартальная	строительство	протяженность 15 км	Кировский район	инженерная
	Теплоснабжение расчетный срок				
1.	тепловая сеть ООО «Дагестанэнерго»	реконструкция	Ду=100-500 мм общая протяженность 0,4 км	г.о. Махачкала	инженерная
2.	тепловая сеть ОАО «Махачкалатеплосервис»	реконструкция	протяженность 2,4 км	г.о. Махачкала	инженерная
3.	котельная	строительство	50 Гкал/час	пгт Ленинкент	инженерная
4.	тепловая сеть внутриквартальная	строительство	протяженность 15 км	пгт Ленинкент	инженерная
5.	котельная	строительство	50 Гкал/час	пгт Шамхал	инженерная

6.	тепловая сеть внутриквартальная	строительство	протяженность 8 км	пгт Шамхал	инженерная
7.	котельная	строительство	70 Гкал/час	Кировский район	инженерная
8.	тепловая сеть внутриквартальная	строительство	протяженность 23 км	Кировский район	инженерная
9.	котельная	строительство	будет уточнено специализированным проектом	Кировский район	инженерная
10.	тепловая сеть внутриквартальная	строительство	протяженность 5 км	Кировский район	инженерная
Газоснабжение 1 очередь					
1.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 2,4 км	мкр Махачкала Сити Ленинский район	инженерная
2.	газорегуляторный пункт	строительство	будет уточнено на последующей стадии проектирования	мкр Махачкала Сити Ленинский район	инженерная
3.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 0,6 км	Кировский район	инженерная
4.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 0,7 км	Кировский район	инженерная
Газоснабжение расчетный срок					
1.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 6 км	с. Н. Хушет Ленинский район	инженерная
2.	газорегуляторный пункт	строительство	будет уточнено на последующей стадии проектирования	с. Н. Хушет Ленинский район	инженерная
3.	газорегуляторный пункт	строительство	будет уточнено на последующей стадии проектирования	с. Н. Хушет Ленинский район	инженерная
4.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 4 км	пгт Ленинкент Кировский район	инженерная
5.	газорегуляторный пункт	строительство	будет уточнено на последующей стадии проектирования	пгт Ленинкент Кировский район	инженерная

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
6.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 3 км	пгт Ленинкент Кировский район	инженерная
7.	газорегуляторный пункт	строительство	будет уточнено на последующей стадии проектирования	пгт Ленинкент Кировский район	инженерная
8.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 2 км	пгт Шамхал Кировский район	инженерная
9.	газорегуляторный пункт	строительство	будет уточнено на последующей стадии проектирования	пгт Шамхал Кировский район	инженерная
10.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 2 км	Кировский район	инженерная
11.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 3 км	Кировский район	инженерная
12.	газорегуляторный пункт	строительство	будет уточнено на последующей стадии проектирования	Кировский район	инженерная
13.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 0,4 км	Кировский район	инженерная
14.	газопровод высокого давления	строительство	Р≤0,6 МПА протяженность 1 км	пгт Шамхал Кировский район	инженерная

1.3.3. Средства связи

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
Средства связи 1 очередь					
1.	оптико-волоконный кабель	строительство	протяженность 7 км	Ленинский район	инженерная
2.	автоматическая телефонная станция АТС	строительство	15 тыс. номеров	Ленинский район	инженерная
Средства связи расчетный срок					
1.	оптико-волоконный кабель	строительство	протяженность 10 км	Ленинский район	инженерная
2.	оптико-волоконный кабель	строительство	протяженность 31 км	Кировский район	инженерная
3.	автоматическая телефонная станция АТС	строительство	35 тыс. номеров	Кировский район	инженерная

1.3.4. Водоотведение

1.3.4.1. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного/регионального/федерального значения в области водоотведения бытовых сточных вод

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
	Водоотведение				
	Первый этап				
	Объекты регионального значения				
	Комплекс очистных сооружений канализации гг Махачкала-Каспийск	реконструкция и строительство	проектная производительность 450,0 тыс. м3/сут	городской округ Каспийск, пос. Турали-4	зона объектов инженерной инфраструктуры
	Главная канализационная насосная станция комплекса очистных сооружений канализации гг Махачкала-Каспийск	строительство	проектная производительность 450,0 тыс. м3/сут	городской округ Каспийск, пос. Турали-4	зона объектов инженерной инфраструктуры
	Глубоководный выпуск в Каспийское море	строительство	диаметр 1400 мм, общая протяженность 3,5 км	городской округ Каспийск	-
	Тоннельный коллектор «Махачкала-Каспийск»	строительство	диаметр 3000 мм, остаточная протяженность строительства 6,1 км	городской округ «город Махачкала», городской округ «город Каспийск»	-
	Объекты местного значения				

	ГНС-6. Перекачка сточных вод на очистные сооружения г. Каспийска	реконструкция	проектная производительность 172,8 тыс. м^3/сут. СЗЗ 30 метров	го Махачкала, Ленинский район, пос. Турали-2	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	Напорный коллектор от ГНС-6. Перекачка сточных вод на очистные сооружения г. Каспийска	реконструкция	Диаметр 1200 мм, протяженность в границах планировки 5,9 км	г. Махачкала, Ленинский район	-
	Канализационный коллектор щитовой проходки. Подача сточных вод на ГНС-6	строительство	Диаметр 2600 мм, протяженность 1,4 км	г. Махачкала, Ленинский район	-

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
	КНС «Каспий-Сити» Перекачка сточных вод от района Каспий-Сити на ГНС-6	строительство	проектная производительность 325 л/с. СЗЗ 30 метров	г. Махачкала, Ленинский район	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	Напорный коллектор от «Каспий-Сити» до ГНС-6. Перекачка сточных вод	строительство	Две нитки диаметром по 500 мм. Протяженность в однотрубном исчислении 1,8 км	го Махачкала, Ленинский район	-
	Безнапорный коллектор. Перекачка сточных вод	реконструкция	Две нитки диаметром по 1200 мм. Протяженность 11,2 км	г. Махачкала, по ул. М. Далгата от Северной автостанции, вдоль КОРа до ул. Буганова	-
	Напорный коллектор. Перекачка сточных вод	реконструкция	Две нитки диаметром по 500 мм. Протяженность 1,0 км	г. Махачкала, по ул. Левоневского от КНС-4 до пр. Расула Гамзатова	-
	Безнапорный коллектор. Перекачка сточных вод	реконструкция	Диаметр 500 мм, протяженность 2,1 км	г. Махачкала, по ул. Нурадилова от ул. Дзержинскогодо ул. Батырая	-

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
	Безнапорный коллектор. Перекачка сточных вод	реконструкция	Диаметр 500 мм, протяженность 3,6 км	г. Махачкала, по ул. Коркмасова от пер. Ухманова до ул. Батырая	-
	Безнапорные коллектора. Перекачка сточных вод	строительство	диаметр 200÷1000 мм, протяженность 5,5 км	г. Махачкала, юго-восточная промзона, мкр ниже пр. Амет-Хана Султана	-
	Безнапорный коллектор. Перекачка сточных вод	строительство	Диаметр 1200 мм, протяженность 0,3 км	г. Махачкала, пос. Степной	-
	Безнапорный коллектор. Перекачка сточных вод	строительство	Диаметр 600 мм, протяженность 0,4 км	г. Махачкала, ул. Чернышевского	-
	Безнапорный коллектор. Перекачка сточных вод на КНС-3	реконструкция	Диаметр 600 мм, протяженность 1,0 км	г. Махачкала	-
	Безнапорный коллектор. Перекачка сточных вод	строительство	Диаметр 800 мм, протяженность 0,5 км	г. Махачкала, от 5-го Юго-Западного микрорайона до ул. М. Далгата	-
	Безнапорный коллектор. Перекачка сточных вод на КНС-2	реконструкция	Диаметр 600 мм, протяженность 0,6 км	г. Махачкала, от ул. Е. Эмина до КНС-2	-
	Безнапорный коллектор. Перекачка сточных вод	строительство (замена лотковой канализации)	Диаметр 400 мм	г. Махачкала, ул. Ярагского	-

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
	Безнапорная канализация. Отведение и перекачка сточных вод	строительство	диаметр 200÷800 мм, протяженность 86,0 км	го Махачкала, территория новых микрорайонов города	-
	КНС	строительство	Производительность по проекту	г. Махачкала, ул. Лаптиева, 51	-
	КНС НГЧ-6 и КНС №№ 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 5-а, 7	Реконструкция и модернизация	Производительность по проекту	го Махачкала	-
	Расчетный срок				
	Очистные сооружения канализации («Северные» очистные сооружения) с выпуском сточных вод в р. Шураозень. Очистка сточных вод от северо-западной части го Махачкала	строительство	проектная производительность 30,0 тыс. м^3/сут. СЗЗ 400 метров	го Махачкала, Кировский район, пгт Шамхал, левый берег р. Шураозень	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	КНС мкр. Ленинкент с напорным коллектором в две нитки. Перекачка сточных вод	строительство	проектная производительность 730 м^3/час. СЗЗ 30 метров	го Махачкала, Кировский район, пгт Ленинкент	Зона объектов инженерной инфраструктуры

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
	КНС-2 мкр. Шамхал с напорным коллектором в две нитки Перекачка сточных вод	строительство	проектная производительность 730 м^3/час. СЗЗ 30 метров	го Махачкала, Кировский район, пгт Шамхал	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	КНС-1 мкр. Шамхал. Перекачка сточных вод на «Северные» очистные сооружения	строительство	проектная производительность 1460 м^3/час. СЗЗ 30 метров	го Махачкала, Кировский район, пгт Шамхал	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	Напорный коллектор от КНС-1 мкр. Шамхал до «Северных» очистных сооружений. Подача сточных вод на очистные сооружения	строительство	Две нитки диаметром по 630 мм. Протяженность в однотрубном исчислении 1,1 км	го Махачкала, Кировский район, пгт Шамхал	-
	КНС Ленинского района с напорным коллектором в две нитки. Перекачка сточных вод	строительство	проектная производительность 3000 м^3/час. СЗЗ 30 метров	г. Махачкала, Ленинский район	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	КНС «Порт» с напорным коллектором в две нитки. Перекачка сточных вод	строительство	производительность по проекту. СЗЗ 30 метров	г. Махачкала, Кировский район	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	Уличные безнапорные коллектора (по генплану). Отвод сточных вод	Строительство	диаметр 200÷1200 мм, протяженность 71,0 км	го Махачкала	-

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
	Безнапорная канализация. Отведение и перекачка сточных вод	строительство	диаметр 200÷800 мм, протяженность 6,5 км	г. Махачкала, долина реки Талгинка	-
	Безнапорная канализация. Отведение и перекачка сточных вод	строительство	диаметр 200÷500 мм, протяженность 13,0 км	го Махачкала, пгт Ленинкент	-
	Безнапорная канализация. Отведение и перекачка сточных вод	строительство	диаметр 200÷400 мм, протяженность 13,0 км	го Махачкала, с. Красноармейск	-
	Безнапорная канализация. Отведение и перекачка сточных вод	строительство	диаметр 200÷800 мм, протяженность 80,0 км	го Махачкала, территория бывших садоводческих обществ и северная часть города	-

1.3.5. Инженерная защита территории от опасных природных процессов

1.3.5.1. Перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ (1 очередь/расчетный срок)	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
1.	Защита от затопления паводком 1 % обеспеченности. подсыпка территории грунтом	строительство	2450 /12200 тыс. $м^3$	Пойма р. Талгинки	
2.	Защита от подтопления грунтовыми водами, Дренажные системы (магистральные дренажные коллекторы и локальные дренажи - кольцевой, пластовый, пристенный)	строительство	6,0 /7,0 км	Приткаспийская низменность	
3.	Берегоукрепительные сооружения	строительство	1,2 /11,0	Берег Каспийского моря	
4.	Ливневые коллекторы закрытые	строительство	25,4 / 83,8 км	Существующие и проектируемые улицы	
5.	Ливневые коллекторы открытые	строительство	- / 46,0 км	Существующие и проектируемые улицы	
6.	Насосные станции ливневой канализации	строительство	3 / 9 шт	Существующие и проектируемые улицы	

7.	Распределительные колодцы ливневой канализации	строительство	3 / 9 шт	Существующие и проектируемые улицы	
8.	Очистные сооружения ливневой канализации	строительство	1 / 3 шт	Берег р. Талгинки, берег р. Шура-Озень, берег Каспийского моря	
9.	Регулирование русла р. Талгинки	строительство	3 / 9 км	русло р. Талгинки	
10.	Регулирование русла р. Шура-Озень	строительство	- / 4 км	русло р. Шура-Озень	
11.	Благоустройство оз. Ак-Гель	строительство	85,0 / 85,0 га	оз. Ак-Гель	
12.	Благоустройство береговой полосы оз. Ак-Гель	строительство	3,7 /3,7 км	оз. Ак-Гель	
13.	Катастрофический сбросной канал	строительство	- / 14,1 км	ПК542 КОР, тальвег Алтыбуюнской балки	
14.	КОР	реконструкция	- / 29,0 км		
15.	Противооползневые мероприятия	строительство	0,6 / 10,0 км	Склон Тарки-Тау	

1.3.6. Обращение с отходами производства и потребления

1.3.6.1. Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

	Назначение /наименование объекта	Вид работ (реконструкция/строительство)	Краткая характеристика объекта, ЗСУИТ	Местоположение планируемого объекта	Функциональная зона (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны)
	2	3	4	5	6
	1 очередь				
	захоронение не утилизированной части твердых коммунальных отходов и приравненных к ним строительных и промышленных отходов от Махачкалинской агломерации/ региональный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов Предложение ОАО «Гипрогор»	строительство	общая площадь участка 69,0 га, ориентировочная проектная мощность 350 тыс. тонн в год, ориентировочный размер СЗЗ – 1000 м	Карабудахкентский муниципальный район, в верхней части боковой долины урочища Янаша, в 1 километре к северо-востоку от вершины горы Хопчаубаш	Зона объектов специального назначения

	захоронение не утилизированной части твердых коммунальных отходов и приравненных к ним строительных и промышленных отходов от Махачкалинской агломерации/ региональный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов Предложение Администрации г. Махачкала при согласовании с администрацией МО «Буйнакский район»	строительство	общая площадь участка 10,0 га, ориентировочная проектная мощность 350 тыс. тонн в год, ориентировочный размер СЗЗ – 1000 м	Буйнакский муниципальный район, в 4,0 км, юго-восточнее пос. Талги	Зона объектов специального назначения
	сортировка отходов с обязательным выделением из общей массы таких фракций, как: картон, металл, жестяная и ПЭТ тара, пластик и стекло/ межмуниципальный автоматизированный мусоросортировочный комплекс	строительство	ориентировочная проектная мощность 350 тыс. тонн в год, ориентировочный размер СЗЗ – 1000 м (для автоматизированного мусоросортировочного комплекса размер СЗЗ – 300 м)	территория регионального межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов	Зона объектов специального назначения

	переработка полимерного вторичного сырья и получение гранулята; компостирование; переработка строительных отходов/ межмуниципальный комплекс по глубокой переработке отходов	строительство	производительность по проекту, ориентировочный размер СЗЗ – 500 м	территория регионального межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов	Зона объектов специального назначения

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Параметры планируемого развития жилых зон					
Планировочный район	Мероприятия территориального планирования	Параметры планируемого развития			
		площадь зоны, га	максимальный коэффициент застройки жилыми домами - не более (%)	максимальная этажность	максимальная плотность застройки, кв.м/га
Ж-1 зона многоквартирной многоэтажной жилой застройки					
г. Махачкала - всего		650,9			
Кировский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	144,0	30%	6-16	15000
Ленинский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	367,1	30%	6-16	15000
Советский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	139,8	30%	6-16	15000
пгт Альбурикент	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда	0,7	30%	6-16	15000
пгт Кяхулай	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда	1,1	30%	6-16	15000
пгт Ленинкент	Новое строительство	2,4	30%	6-16	15000

Планировочный район	Мероприятия территориального планирования	Параметры планируемого развития			
		площадь зоны, га	максимальный коэффициент застройки жилыми домами - не более (%)	максимальная этажность	максимальная плотность застройки, кв.м/га
пгт Тарки	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	33,3	30%	6-16	15000
пгт Шамхал	Новое строительство	26,3	30%	6-16	15000
с. Красноармейское	Новое строительство	38,4	30%	6-16	15000
Ж-2 зона многоквартирной среднеэтажной жилой застройки					
г. Махачкала - всего		638,1			
Кировский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	202	35%	4-5	5500
Ленинский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	255,2	35%	4-5	5500
Советский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	180,9	35%	4-5	5500
пгт Альбурикент	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	15,8	35%	4-5	5500

Планировочный район	Мероприятия территориального планирования	Параметры планируемого развития			
		площадь зоны, га	максимальный коэффициент застройки жилыми домами - не более (%)	максимальная этажность	максимальная плотность застройки, кв.м/га
пгт Кяхулай	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	5,1	35%	4-5	5500
пгт Ленинкент	Новое строительство	103,7	35%	4-5	5500
пгт Новый Кяхулай	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	36	35%	4-5	5500
пгт Тарки	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	1,1	35%	4-5	5500
пгт Шамхал	Новое строительство	47,3	35%	4-5	5500
с. Красноармейское	Новое строительство	106,7	35%	4-5	5500
с. Новый Хушет	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	51,8	35%	4-5	5500
Ж-3 зона малоэтажной жилой застройки с участками при квартирах, в том числе блокированная, секционная					
г. Махачкала - всего		148,9			
Кировский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	119,3	40%	1-3	3600

Планировочный район	Мероприятия территориального планирования	Параметры планируемого развития			
		площадь зоны, га	максимальный коэффициент застройки жилыми домами - не более (%)	максимальная этажность	максимальная плотность застройки, кв.м/га
Ленинский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	25,5	40%	1-3	3600
Советский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	4,1	40%	1-3	3600
пгт Ленинкент	Новое строительство	125	40%	1-3	3600
пгт Шамхал	Новое строительство	94,5	40%	1-3	3600
с. Новый Хушет	Новое строительство	61,5	40%	1-3	3600
Ж-4 зона усадебной жилой застройки					
г. Махачкала - всего		2793,1			
Кировский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	2073,7	40%	1-2	не устанавливается
Ленинский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	628,3	40%	1-2	не устанавливается
Советский	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	91,1	40%	1-2	не устанавливается

Планировочный район	Мероприятия территориального планирования	Параметры планируемого развития			
		площадь зоны, га	максимальный коэффициент застройки жилыми домами - не более (%)	максимальная этажность	максимальная плотность застройки, кв.м/га
пгт Альбурикент	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	19,8	40%	1-2	не устанавливается
пгт Кяхулай	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	21,1	40%	1-2	не устанавливается
пгт Ленинкент	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	500,4	40%	1-2	не устанавливается
пгт Новый Кяхулай	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	60,6	40%	1-2	не устанавливается
пгт Семендер	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	485,3	40%	1-2	не устанавливается
пгт Сулак	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	418,8	40%	1-2	не устанавливается
пгт Тарки	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	190,5	40%	1-2	не устанавливается

Планировочный район	Мероприятия территориального планирования	Параметры планируемого развития			
		площадь зоны, га	максимальный коэффициент застройки жилыми домами - не более (%)	максимальная этажность	максимальная плотность застройки, кв.м/га
пгт Шамхал	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	356,4	40%	1-2	не устанавливается
с. Богатыревка	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	367,2	40%	1-2	не устанавливается
с. Красноармейское	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	10,4	40%	1-2	не устанавливается
с. Новый Хушет	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	392,6	40%	1-2	не устанавливается
с. Шамхал-Термен	Сохранение функционального использования, реконструкция и уплотнение существующего жилищного фонда, новое строительство	181,5	40%	1-2	не устанавливается

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	1. Территория	Ед. изм.	Сущ. полож.	1 очередь 2020/22 г.	Расчетный срок 2035г.
1.	Общая площадь земель в проектируемых границах	га	46813	46813	46813
2.	**Население**				
	Постоянное население	тыс. чел.	705,7	746,7	840,6
	Плотность населения	чел./га	15,1	16,0	18,0
	Возрастная структура населения				
	- моложе трудоспособного	тыс. чел.	160,4	162	169
		%	22,7	21,7	20,1
	- трудоспособного	тыс. чел.	66,4	64,1	60,3
		%	10,9	14,2	19,6
	- старше трудоспособного	тыс. чел.	76,6	106	164,7
		%			
	Трудовые ресурсы	тыс. чел.	478,7	0,0	0,0
	Занято в экономике	тыс. чел.	283,6	310,5	346,3
	в том числе:				
	- производственная сфера	тыс. чел.	72,4	85,4	91,1
		%%	25,5	27,5	26,3
	- коммерческо-деловая сфера	тыс. чел.	34,3	53,4	109,4
		%%	12,1	17,2	31,6
	- бюджетная сфера	тыс. чел.	176,9	171,7	145,8
		%%	62,4	55,3	42,1
3.	**Жилищный фонд**				
	Жилищный фонд, всего	тыс. м^2	**11 112,30**	**14 757,2**	**22 654,40**
	многоэтажная (6-16 эт.)	тыс. м^2	794,2	2 900,4	6 927,7
		%	7,1	19,7	30,6
	среднеэтажная (4-5 эт.)	тыс. м^2	1 345,10	2 241,6	4 333,3
		%	12,1	15,2	19,1
	малоэтажная квартирного типа (1-3 эт.)	тыс. м^2	365,1	561,7	1 315,7
		%	3,3	3,8	5,8
	индивидуальная	тыс. м^2	8 171,90	8 230,6	8 313,2
		%	73,5	55,8	36,7
	Средняя обеспеченность населения общей площадью	м^2/чел.	15,7	19,8	27,0
4.	**Транспортная инфраструктура**				
4.1.	**1.Улично-дорожная сеть**				

	1. Территория	Ед. изм.	Сущ. полож.	1 очередь 2020/22 г.	Расчетный срок 2035г.
4.1.1.	Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года), километров	Км	799	935	1025
4.1.2.	Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п.	Км	407	680	915
4.2.	**Общественный транспорт**				
4.2.1.	Протяженность обособленных линий скоростного автобуса	км	0	31,2	52,2
4.2.2.	Количество маршрутов скоростного автобуса	ед.	0	2	3
4.2.3.	Количество скоростных автобусов	ед.	0	100	160
4.2.4.	Количество станций скоростного автобуса	ед.	0	37	61
4.2.5.	Количество парков скоростных автобусов	ед.	0	1	1
4.2.6.	Вместимость парка скоростных автобусов	ед.	0	160	160
4.2.7.	Протяженность эксплуатируемых линий троллейбуса	км	21,9	0	0
4.2.8.	Количество маршрутов троллейбуса	ед.	5	0	0
4.2.9.	Количество троллейбусных депо	ед.	1	0	0
4.2.10	Протяженность линий городского подвозящего автобуса	км	127,2	123	320
4.2.11	Количество парков городских подвозящих автобусов	ед.	0	2	2
4.2.12	Общая вместимость парков городских подвозящих автобусов	ед.	0	240	240
4.2.13	Количество перевезенных пассажиров городским общественным транспортом	млн. чел.	42	46	55
4.2.14	Количество перевезенных пассажиров в пригородном	млн. чел.	0	0,6	5,5

	1. Территория	Ед. изм.	Сущ. полож.	1 очередь 2020/22 г.	Расчетный срок 2035г.
	железнодорожном сообщении (за год)				
4.2.15	Количество транспортно-пересадочных узлов	ед.	0	3	6
4.2.16	Доля населения населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	%	0,03	0	0
4.3.	**Велосипедный транспорт**				
4.3.1.	Длина велосипедных полос и дорожек	км	0	140	300
4.3.2.	Количество перехватывающих велопарковок	Ед.	0	37	61
4.3.3.	Количество велопешеходных мостов	Ед.	0	1	1
4.4.	**Автомобильный транспорт**				
4.4.1	Уровень автомобилизации населения	Ед. легкового автотранспорта/ 1000 чел.	150	195	275
4. 5.	**Парковочное пространство**				
4.5.1.	Количество перехватывающих парковок у станций скоростного автобуса	Ед.	0	3	5
5.	**Инженерная инфраструктура и благоустройство территории**				
5.1.	***Хозяйственно-бытовое водоотведение***				
5.1.1	Общий объём сточных вод	тыс. $м^3$ в сутки	183,6	215	273
5.1.2	Проектная мощность очистных сооружений		240,0*	240,0*	480,0*
5.2	***Санитарная очистка***				

	1. Территория	Ед. изм.	Сущ. полож.	1 очередь 2020/22 г.	Расчетный срок 2035г.
5.2.1	Объём образования ТКО	тыс. $м^3$ в год	1200,0	1294,0	1456,0
	*Примечание: * Указана производительность очистных сооружений г. Каспийска, на расчетный срок указана суммарная производительность очистных сооружений г. Каспийска и проектируемых «Северных» очистных сооружений го Махачкала*				
5.3	***Электроснабжение***				
5.3.1	Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды	МВт	312	386	591
5.4	***Теплоснабжение***				
5.4.1	Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды	Гкал/ч	1355,38	1553,53	2248,92
5.5.	***Газоснабжение***				
5.5.1	Потребление газа на ком-быт. нужды и отопление одноэтажной застройки	тыс. $м^3$ в год	446005	595560	915670
5.6.	**Средства связи**				
5.6.1	Телефонная емкость	тыс. номеров	289,6	306	344,9
6.	***Инженерная защита территории от опасных природных процессов***				
6.1.	Дождевая канализация:				
6.2	Ливнесточные коллекторы самотечные закрытые	км	46,0	66,4	120,8
6.3.	Ливнесточные коллекторы самотечные открытые	км	-	-	46,0
6.3.	Ливнесточные коллекторы напорные	км	-	5,0	9,0
6.4.	Насосные станции	шт	-	3	9
6.4	Распределительные колодцы	шт	-	3	9
6.5	Очистные сооружения дождевой канализации	шт	-	1	3
6.6	Реконструкция существующих коллекторов ливневой канализации	км	-	3,3	3,3

	1. Территория	Ед. изм.	Сущ. полож.	1 очередь 2020/22 г.	Расчетный срок 2035г.
	закрытых самотечных				
6.7	2. Берегозащитные сооружения Каспийского моря	км	2,1	3,3	13,1
6.8	3. Защита от подтопления (дренаж)	км	-	6,0	7,0
6.8	4. Регулирование и благоустройство малых рек и водоёмов:				
6.9	Расчистка русла р. Шура-Озень от тростника, рогоза, ила, крепление береговых склонов	км	-	-	4,0
6.10.	Расчистка русла р. Талгинки от тростника, рогоза, ила, крепление береговых склонов	км	-	3,0	9,0
6.11.	Расчистка оз. Ак-Гель	га	-	85,0	85,0
6.12.	Благоустройство береговой полосы оз. Ак-Гель				
6.13.	5. Подсыпка территории	тыс. $м^3$	-	2450,0	12200,0
6.14.	6. Противооползневые мероприятия				
6.15.	Уполаживание склонов, водоотвод, дренаж, строительство удерживающих сооружений, озеленение	км	-	0,6	10,0
6.16.	7. Реконструкция оросительной системы КОР				
6.17.	Реконструкция канала	км	-	-	29,0
6.18.	Реконструкция дюкеров через р. Шура-Озень и р. Талгинка	шт	-	-	2
6.19.	Реконструкция насосных станций	шт	-	-	2
6.20.	Строительство катастрофического сбросного сооружения	км	-	-	14,1